

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนป้าจี้ ซอย 1 ถึงถนนป้าจี้ ซอย 7 รวมถนนป้าจี้ ซอย 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนป้าจี้ ซอย 1 ถึงถนนป้าจี้ ซอย 7 รวมถนนป้าจี้ ซอย 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,458,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4.5-8.00 เมตร หนา 0.05 ความยาว 587.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,990.00 ตร.ม.

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 07 พฤศจิกายน 2568 เป็นเงิน 1,429,368.48 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 อนันต์ บุญพอง ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 พิมพ์กานต์ วุฒิสิลป์ กรรมการกำหนดราคากลาง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

7.3 จุฑามาส อุปราณูเคราะห์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนป่าจี้ ซอย 1 ถึงถนนป่าจี้ ซอย 7 รวมถนนป่าจี้ ซอย 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ
 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม (REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES) 1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE)	ตร.ม.	2,003.000	17.07	34,191.21	1.3642	23.28	46,643.64
2	2. งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์แทคโค้ต (TACK COAT)	ตร.ม.	2,990.000	15.64	46,763.60	1.3642	21.33	63,794.90
3	2.2 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.2.1 งานชั้นผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตหนา.....ซม. (ASPHALT CONCRETE WEARING COURSE)	ตร.ม.	2,990.000	283.26	846,947.40	1.3642	386.42	1,155,405.64
4	3. งานตีเส้นจราจร 4. งานปรับปรุงบ่อพัก 30 บ่อ	ตร.ม.	134.480	270.55	36,383.56	1.3642	369.08	49,634.45

อนันต์ บุญพอง

07 พฤศจิกายน 2568 14:46:27

หน้า 1 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนป่าจี้ ซอย 1 ถึงถนนป่าจี้ ซอย 7 รวมถนนป่าจี้ ซอย 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ
 อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
5	4.1 คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 280ksc.(Cube)	ลบ.ม.	6.600	1,971.96	13,014.93	1.3642	2,690.14	17,754.96
6	4.2 ค่าแรง	ลบ.ม.	6.600	327.00	2,158.20	1.3642	446.09	2,944.21
7	4.3 งานไม้แบบ (รวมค่าแรง)	ตร.ม.	33.600	296.61	9,966.09	1.3642	404.63	13,595.73
8	4.4 เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	กก.	497.430	20.09	9,993.36	1.3642	27.40	13,632.94
9	4.5 ค่าแรงเหล็ก	กก.	497.430	4.40	2,188.69	1.3642	6.00	2,985.81
10	4.6 ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25มม.	กก.	12.440	34.42	428.18	1.3642	46.95	584.12
11	4.7 เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	ท่อน	46.000	420.56	19,345.76	1.3642	573.72	26,391.48
12	4.8 ค่าแรงเหล็กฉาก	ท่อน	46.000	184.00	8,464.00	1.3642	251.01	11,546.58
13	4.9 งานทาสีกันสนิม	ตร.ม.	75.200	38.04	2,860.60	1.3642	51.89	3,902.43
14	4.10 ค่าแรงทาสี	ตร.ม.	75.200	35.00	2,632.00	1.3642	47.74	3,590.57
15	4.11 ท่อ PVC.dia2" ชั้น 8.5 (รวมค่าแรง)	ม.	10.000	99.95	999.50	1.3642	136.35	1,363.51
16	4.12 งานร้อยขอบบ่อและฝาบ่อพัก	ลบ.ม.	15.900	81.60	1,297.44	1.3642	111.31	1,769.96
17	4.13 ค่าขนทิ้ง	ลบ.ม.	15.900	29.39	467.30	1.3642	40.09	637.49

อนันต์ บุญพอง

07 พฤศจิกายน 2568 14:46:27

หน้า 2 จาก 3

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนป่าจี้ ซอย 1 ถึงถนนป่าจี้ ซอย 7 รวมถนนป่าจี้ ซอย 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ									
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)										
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ									

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
	5. ป้ายโครงการ							
18	5.1 เหล็กกล่อง 2"x4"หนา 1.2 มม.	ท่อน	3.000	384.09	1,152.27	1.3642	523.97	1,571.92
19	5.2 ค่าแรง	กก.	45.210	150.70	6,813.14	1.3642	205.58	9,294.48
20	5.3 ทาสีกันสนิม	ตร.ม.	5.490	38.04	208.83	1.3642	51.89	284.88
21	5.4 ไม้อัดขนาด 1.20x2.40 ม. หนา 4 มม.	แผ่น	1.000	217.29	217.29	1.3642	296.42	296.42
22	5.5 ทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	5.760	47.85	275.61	1.3642	65.27	375.98
23	5.6 ค่าแรงทาสีน้ำมัน	ตร.ม.	5.760	35.00	201.60	1.3642	47.74	275.02
24	5.7 งานติดตั้งป้าย	เหมาจ่าย	1.000	300.00	300.00	1.3642	409.26	409.26
25	5.8 ค่าติดตั้งเกอร์ตัวอักษรบนป้าย	เหมาจ่าย	1.000	500.00	500.00	1.3642	682.10	682.10
รวมราคากลาง								1,429,368.48

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนป่าจี้ ซอย 1 ถึงถนนป่าจี้ ซอย 7 รวมถนนป่าจี้ ซอย 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่เหียะ/เทศบาลเมืองแม่เหียะ

อนันต์ บุญฟอง
(อนันต์ บุญฟอง)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิมพกานต์ วุฒิสิลป์
(พิมพกานต์ วุฒิสิลป์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปราณุเคราะห์
(จุฑามาส อุปราณุเคราะห์)
กรรมการกำหนดราคากลาง