

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

### 1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. (ฝั่งซ้ายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.  
บริเวณถนนศรีศุภรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

### 2. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพัก หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... 1,271,000.00 ..... บาท

### 4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. พร้อมวางท่อ คลส. พร้อมบ่อพัก คลส.  
.....  
.....  
.....  
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ..... 24 มิถุนายน 2567 ..... เป็นเงิน ..... 1,278,967.21 ..... บาท

### 6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

### 7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คณิน ประทุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ประภาส อินทร์วงศ์ กรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

7.3 จุฑามาส อุปปรานุเคราะห์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานวางระบายน้ำ คสล.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                               |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ฝังชายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก แบบเลขที่ 025.67 |                                                                                                                               |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก แบบเลขที่ 025.67 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                               |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567                                                                                                  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|          |                                                     |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 1        | ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.                            |       | รวม   |              |           |              |           | 862,098.89           |          |
| 2        | งานผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.                         |       | รวม   |              |           |              |           | 86,345.33            |          |
| 3        | งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด dia.0.40 ม. |       | รวม   |              |           |              |           | 21,663.62            |          |
|          |                                                     |       |       |              |           |              |           |                      |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 978,701.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิน ประทุม  
24 มิถุนายน 2567 15:02:45

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                  |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานวางระบายน้ำ คสล.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                     |                  |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ฝังชายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีศุภรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. แบบเลขที่ 025.67 |                     |                  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลแม่เหียะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | อำเภอเมืองเชียงใหม่ | จังหวัดเชียงใหม่ |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                  |
| คำนวณราคากลางโดย                   | คณะกรรมการกำหนดราคากลาง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | เมื่อวันที่         | 24 มิถุนายน 2567 |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่                              | รายการ                                           | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุและแรงงาน | หมายเหตุ |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|----------------------|----------|
|                                       |                                                  |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                      |          |
| 4                                     | งานบ่อพัก คสล.(สำหรับท่อ dia.0.40ม.) จำนวน 2 บ่อ |       | รวม   |              |           |              |           | 7,011.73             |          |
| 5                                     | ป้ายโครงการ                                      |       | รวม   |              |           |              |           | 1,582.00             |          |
| รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ |                                                  |       |       |              |           |              |           | 978,701.57           |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 978,701.57 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิน ประทุม

24 มิถุนายน 2567 15:02:45

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                              | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                     |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 1        | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.                            |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - ดินขุดและถมคืน(เพื่อทำงานข้างละ 0.50 ม.)          | 190.940   | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00       | 112.00       | 21,385.28  | 21,385.28                |          |
|          | - ทราดยหยาบรองพื้น                                  | 14.690    | ลบ.ม. | 514.02       | 7,550.95   | 104.00       | 1,527.76   | 9,078.71                 |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.<br>Cube | 11.750    | ลบ.ม. | 1,827.10     | 21,468.42  | 327.00       | 3,842.25   | 25,310.67                |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.<br>Cube | 90.360    | ลบ.ม. | 1,971.96     | 178,186.30 | 327.00       | 29,547.72  | 207,734.02               |          |
|          | - งานไม้แบบ เปลือยผิว ชนิดผิวเรียบ                  | 982.300   | ตร.ม. | 150.36       | 147,698.62 | 162.00       | 159,132.60 | 306,831.22               |          |
|          | - งานไม้แบบท้อ่งพื้น                                | 126.900   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 139.00       | 17,639.10  | 17,639.10                |          |
|          | - กระเบื้องแผ่นเรียบ หินา 4 มม.                     | 89.000    | แผ่น  | 78.04        | 6,945.56   | 0.00         | 0.00       | 6,945.56                 |          |
|          | - เหล็กกล่อง 1"x1"x1.2 มม.                          | 200.000   | ท่อน  | 145.80       | 29,160.00  | 0.00         | 0.00       | 29,160.00                |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6(SR24)                   | 109.560   | กก.   | 21.47        | 2,352.25   | 4.40         | 482.06     | 2,834.31                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9(SR24)                   | 6,512.080 | กก.   | 20.88        | 135,972.23 | 4.40         | 28,653.15  | 164,625.38               |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                      | จำนวน     | หน่วย | ค่าวัสดุ     |            | ค่าแรงงาน    |            | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|------------|--------------|------------|--------------------------|----------|
|          |                                                                             |           |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน  |                          |          |
| 2        | - เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12(SD40)                                        | 1,535.360 | กก.   | 19.44        | 29,847.39  | 3.60         | 5,527.30   | 35,374.69                |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม.(เบอร์18)                                          | 244.710   | กก.   | 34.42        | 8,422.91   | 0.00         | 0.00       | 8,422.91                 |          |
|          | - เหล็กฉาก50x50x4 มม.                                                       | 607.200   | กก.   | 22.86        | 13,880.59  | 10.00        | 6,072.00   | 19,952.59                |          |
|          | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3<br>เที่ยว)                    | 39.600    | ตร.ม. | 37.93        | 1,502.02   | 35.00        | 1,386.00   | 2,888.02                 |          |
|          | - ท่อ PVC. dia2"ชั้น 8.5                                                    | 35.250    | ม.    | 42.99        | 1,515.39   | 13.00        | 458.25     | 1,973.64                 |          |
|          | - ท่อ PVC. dia 1-1/2"ชั้น 8.5                                               | 54.990    | ม.    | 27.33        | 1,502.87   | 8.00         | 439.92     | 1,942.79                 |          |
|          | <b>รวมค่าก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล.</b>                                       | -         | -     | 4,914.60     | 586,005.50 | 1,249.40     | 276,093.39 | 862,098.89               |          |
|          | <b>งานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.</b>                                         |           |       |              |            |              |            |                          |          |
|          | - งานรื้อผิวทาง คสล.(เดิม) หนา 0.15<br>ม.(ขนทิ้งด้วยรถ 6 ล้อ ระยะทาง 5 กม.) | 136.500   | ตร.ม. | 0.00         | 0.00       | 97.00        | 13,240.50  | 13,240.50                |          |
|          | - ทราดยาบรองพื้นทาง                                                         | 5.690     | ลบ.ม. | 514.02       | 2,924.77   | 104.00       | 591.76     | 3,516.53                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                  | จำนวน   | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                         |         |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 3        | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม.<br>Cube                     | 13.650  | ลบ.ม. | 1,971.96     | 26,917.25 | 327.00       | 4,463.55  | 31,380.80                |          |
|          | - ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 มม.@0.20ม.#                               | 91.000  | ตร.ม. | 27.50        | 2,502.50  | 5.00         | 455.00    | 2,957.50                 |          |
|          | - งานย้ายท่อประปา                                                       | 470.000 | ม.    | 0.00         | 0.00      | 75.00        | 35,250.00 | 35,250.00                |          |
|          | รวมค่างานผิวทางคอนกรีต หนา 0.15 ม.                                      | -       | -     | 2,513.48     | 32,344.52 | 608.00       | 54,000.81 | 86,345.33                |          |
|          | งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด<br>dia.0.40 ม.                  |         |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - งานรื้อถนน คสล.(เดิม)หนา 0.15<br>ม.(ขนทั้งด้วยรถ 6 ล้อ ระยะทาง 5 กม.) | 12.160  | ตร.ม. | 0.00         | 0.00      | 97.00        | 1,179.52  | 1,179.52                 |          |
|          | - ดินซุดและถมคืน(เพื่อทำงานข้างละ 0.50 ม.)                              | 14.230  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 112.00       | 1,593.76  | 1,593.76                 |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม.<br>Cube                     | 3.020   | ลบ.ม. | 1,827.10     | 5,517.84  | 327.00       | 987.54    | 6,505.38                 |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                                                 | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                                                        |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 4        | - งานท่อระบายน้ำ คลส.ชนิดกลม dia0.40<br>ม.(มอก.ชั้น3) วางท่อกลับกลับพร้อมปูนทรายคาดท่อ | 8.000  | ม.    | 383.18       | 3,065.44  | 140.00       | 1,120.00  | 4,185.44                 |          |
|          | - งานทรายถม                                                                            | 6.610  | ลบ.ม. | 373.83       | 2,471.01  | 112.00       | 740.32    | 3,211.33                 |          |
|          | <b>งานคืบผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ</b>                                         |        |       |              |           |              |           |                          |          |
|          | - ทรายหยาบรองพื้นทาง                                                                   | .760   | ลบ.ม. | 514.02       | 390.65    | 104.00       | 79.04     | 469.69                   |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.<br>Cube                                    | 1.820  | ลบ.ม. | 1,971.96     | 3,588.96  | 327.00       | 595.14    | 4,184.10                 |          |
|          | - ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4<br>มม.@0.20ม.#                                           | 12.160 | ตร.ม. | 27.50        | 334.40    | 0.00         | 0.00      | 334.40                   |          |
|          | <b>รวมค่างานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก<br/>ขนาด dia.0.40 ม.</b>                   | -      | -     | 5,097.59     | 15,368.30 | 1,219.00     | 6,295.32  | 21,663.62                |          |
|          | <b>งานบ่อพัก คลส.(สำหรับท่อ dia.0.40ม.) จำนวน<br/>2 บ่อ</b>                            |        |       |              |           |              |           |                          |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายการ                                                      | จำนวน  | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|          |                                                             |        |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
|          | - งานดินขุดและถมคืน                                         | 1.200  | ลบ.ม. | 0.00         | 0.00      | 112.00       | 134.40    | 134.40                   |          |
|          | - งานทรายหยาบรองพื้น                                        | .080   | ลบ.ม. | 514.02       | 41.12     | 104.00       | 8.32      | 49.44                    |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ชม.<br>Cube         | .060   | ลบ.ม. | 1,827.10     | 109.62    | 327.00       | 19.62     | 129.24                   |          |
|          | - บ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด<br>0.87x0.75x0.75ม. | 2.000  | ชุด   | 1,007.00     | 2,014.00  | 300.00       | 600.00    | 2,614.00                 |          |
|          | - คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ชม.<br>Cube         | .280   | ลบ.ม. | 1,971.96     | 552.14    | 327.00       | 91.56     | 643.70                   |          |
|          | - งานไม้แบบ เปลือยผิว ชนิดผิวเรียบ                          | 3.580  | ตร.ม. | 150.36       | 538.28    | 162.00       | 579.96    | 1,118.24                 |          |
|          | - เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9(SR24)                           | 24.840 | กก.   | 20.88        | 518.65    | 4.40         | 109.30    | 627.95                   |          |
|          | - ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม.(เบอร์18)                          | .750   | กก.   | 34.42        | 25.81     | 0.00         | 0.00      | 25.81                    |          |
|          | - เหล็กฉาก50x50x4 มม.                                       | 42.940 | กก.   | 22.86        | 981.60    | 10.00        | 429.40    | 1,411.00                 |          |
|          | - งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3<br>เที่ยว)    | 2.800  | ตร.ม. | 37.93        | 106.20    | 35.00        | 98.00     | 204.20                   |          |

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

| ลำดับที่              | รายการ                                     | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|                       |                                            |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| 5                     | - ท่อ PVC. dia2"ชั้น 8.5                   | .960  | ม.    | 42.99        | 41.27     | 13.00        | 12.48     | 53.75                    |          |
|                       | รวมค่างานบ่อพัก คสล.(สำหรับท่อ dia.0.40ม.) | -     | -     | 5,629.52     | 4,928.69  | 1,394.40     | 2,083.04  | 7,011.73                 |          |
|                       | จำนวน 2 บ่อ                                |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | ป้ายโครงการ                                |       |       |              |           |              |           |                          |          |
|                       | - ป้ายโครงการ                              | 1.000 | ชุด   | 1,582.00     | 1,582.00  | 0.00         | 0.00      | 1,582.00                 |          |
|                       | รวมค่าป้ายโครงการ                          | -     | -     | 1,582.00     | 1,582.00  | 0.00         | 0.00      | 1,582.00                 |          |
| รวมค่าวัสดุ และแรงงาน |                                            |       |       |              |           |              |           | 978,701.57               |          |

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ฝั่งซ้ายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7  
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล แม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก  
คสล. แบบเลขที่ 025.67  
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ  
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567

หน่วย : บาท

| ลำดับที่    | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรงงาน    |           | รวมค่าวัสดุ<br>และแรงงาน | หมายเหตุ |
|-------------|--------|-------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------------------|----------|
|             |        |       |       | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน | ราคาต่อหน่วย | จำนวนเงิน |                          |          |
| ไม่พบข้อมูล |        |       |       |              |           |              |           |                          |          |

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

ณีน ประทุม

24 มิถุนายน 2567 15:02:44

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานวางระบายน้ำ คสล.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |        |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ฝั่งซ้ายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก คสล. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อบั่ก คสล. จังหวัดเชียงใหม่ |                  |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |        |
| แบบเลขที่                          | 025.67                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | มีจำนวน          | 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 24 มิถุนายน 2567 |        |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่       | รายงาน              | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------------|---------------------|--------------|----------|--------------|----------|
| 1              | งานวางระบายน้ำ คสล. | 978,701.57   | 1.3068   | 1,278,967.21 |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                     |              |          | 1,278,967.21 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      1,278,967.21      บาท ต่อ 1 หน่วย

|                                    |                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| กลุ่มงาน/งาน                       | งานวางระบายน้ำ คสล.                                                                                                                                                                                    |
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. (ฝั่งซ้ายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีศุภรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7                                            |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | 025.67                                                                                                                                                                                                 |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ                                                                                                                                                              |
| แบบ ปร. 4 ที่แนบ                   | มีจำนวน 8 หน้า                                                                                                                                                                                         |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567                                                                                                                                                                           |

| หน่วย : บาท    |                                                                                                                                     |             |          |              |          |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|
| ลำดับที่       | รายงาน                                                                                                                              | คำนวณต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|                | <b>เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F</b><br>เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %<br>เงินประกันผลงานหัก 0 %<br>ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %<br>ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % |             |          |              |          |
| รวมค่าก่อสร้าง |                                                                                                                                     |             |          | 1,278,967.21 |          |

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน      บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม      1,278,967.21      บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |                                                                                                                                                                   |                  |        |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ฝั่งซ้ายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7       |                  |        |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. |                  |        |
| แบบเลขที่                          | 025.67                                                                                                                                                            |                  |        |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ                                                                                                                         |                  |        |
| แบบ ปร. 4                          | ที่แนบ                                                                                                                                                            | มีจำนวน          | 8 หน้า |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่                                                                                                                                                       | 24 มิถุนายน 2567 |        |

คณิน ประทุม

( คณิน ประทุม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประภาส อินทร์วงศ์

( ประภาส อินทร์วงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปรานุเคราะห์

( จุฑามาส อุปรานุเคราะห์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

## แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

|                                    |                                                                                                                                                           |                     |                  |                                                                                                                 |      |          |                     |                  |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|---------------------|------------------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ฝังชายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7 |                     |                  |                                                                                                                 |      |          |                     |                  |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | ตำบลแม่เหียะ                                                                                                                                              | อำเภอเมืองเชียงใหม่ | จังหวัดเชียงใหม่ | ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. | ตำบล | แม่เหียะ | อำเภอเมืองเชียงใหม่ | จังหวัดเชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | 025.67                                                                                                                                                    |                     |                  |                                                                                                                 |      |          |                     |                  |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง | เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองแม่เหียะ                                                                                                                   |                     |                  |                                                                                                                 |      |          |                     |                  |
| แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ         | มีจำนวน                                                                                                                                                   |                     | 1                | ชุด                                                                                                             |      |          |                     |                  |
| คำนวณราคากลาง                      | เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567                                                                                                                              |                     |                  |                                                                                                                 |      |          |                     |                  |

หน่วย : บาท

| ลำดับที่ | รายงาน                                                                                    | ค่าก่อสร้าง  | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| 1        | งานรางระบายน้ำ คสล. จำนวน 1.000 หล่งละ 1,278,967.21 บาท                                   | 1,278,967.21 |          |
| สรุป     | ราคากลาง                                                                                  | 1,278,967.21 |          |
|          | ราคากลาง (..... หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นแปดพันเก้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์ .....) |              |          |

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

|                                    |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |                |         |           |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------------|---------|-----------|
| ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง            |           | ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ฝั่งซ้ายทาง) พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. บริเวณถนนศรีสุกรี ซอย 7 (2 ฝั่งทาง) หมู่ที่ 7 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก |          |         |                |         |           |
| สถานที่ก่อสร้าง                    | คสล.      | ตำบล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | แม่เหียะ | อำเภอ   | เมืองเชียงใหม่ | จังหวัด | เชียงใหม่ |
| แบบเลขที่                          | 025.67    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |         |                |         |           |
| หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง |           | เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |         |                |         |           |
| แบบ                                | ปร. 4 และ | ปร. 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ที่แนบ   | มีจำนวน | ชุด            |         |           |
| คำนวณราคากลาง                      |           | เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2567                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |         |                |         |           |

คณิน ประทุม

( คณิน ประทุม )

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ประภาส อินทร์วงศ์

( ประภาส อินทร์วงศ์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปรานุเคราะห์

( จุฑามาส อุปรานุเคราะห์ )

กรรมการกำหนดราคากลาง