

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over - Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บริเวณถนนวรรณนิเวศน์ ซอย ๕/๑ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๒๑,๐๐๐.- บาท (หกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ความยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๔๓๑.๐๐ ตร.ม.
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๑๘,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ประ.๔ จำนวน ๔ หน้า
 - ๖.๒ แบบ ประ.๕ จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - ๗.๑ นายคณิน ประทุม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางจุฑามาส อุดรานุเคราะห์ ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน งานทาง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 238.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,431.00 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนวรุณนิเวศน์ ซอย 5/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 19 มีนาคม 2567

แบบเลขที่ ทม.แม่เหิยะ เลขที่

ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง ลิตรละ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานทาง งานปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	618,846.97	Factor F - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0% - พื้นที่ ผ่นตกปกติ
สรุป	รวมเป็นค่างานทั้งหมด	618,846.97	
	คิดเป็นราคากลาง	618,000.00	

ตัวอักษร

(ทุกเส้นหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

กรรมการ
(นางจุฑามาส อุปราญเคราะห์)
สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการ
(ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ประธานกรรมการ
(นายคณิน ประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณาแล้ว

() - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

() - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

() - อนุมัติ
() - ไม่อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประสงค์ ไชยวรรณ)

ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

(นายประยัต ศิริวิชัย)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

10 เม.ย. 2567

บัญชีสรุปประมาณราคางานก่อสร้าง

แบบ ปร.4
หน้าที่ .

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 238.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,431.00 ตร.ม.

สถานที่ บริเวณถนนวรุณนิเวศน์ ซอย 5/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 19 มีนาคม 2567

แบบเลขที่ ทบ.แม่เหิยะ เลขที่ 238.00
ระยะทางดำเนินการ ม.

อ้างอิงค่าแรง,ค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง ราคาวัดราคาจากสนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่, จ.ลำพูนและส่วนกลางเดือน

กฎหมาย 2567

ราคาน้ำมัน ที่ อ.เมือง ลิตรละ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ-ค่าแรงต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF (บาท)	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
				วัสดุ	ค่าแรง					
1	งานผิวทาง									
	1.2 Prime Coat	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	1.3 Tack Coat	1,431.00	ตร.ม.	7.07	7.05	14.12	20,205.72	1.3642	19.26	27,564.64
	1.4 Asphaltic Concrete									
	- Asphaltic Concrete (ปูน Prime Coat)	-	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
	- Asphaltic Concrete (ปูน Tack Coat)	1,431.00	ตร.ม.	220.86	11.74	232.60	332,850.60	1.3642	317.31	454,074.79
งานป้าย	1.5 ไฟกระพริบเสาหลัก พร้อมป้าย บ.(ขนาดป้าย2)	1.00	ชุด			17,020.00	17,020.00	1.3642	23,218.68	23,218.68
	1.6 ป้ายโครงการ	1.00	ชุด			1,582.68	1,582.68	1.3642	2,159.09	2,159.09
	รวม						377,539.00		515,038.70	

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) กรรมการ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นางจุฑามาส อุปราณเคราะห์)

(ว่าที่ร้อยโทประสาท อินทวงศ์)

(นายณิน ประทุม)

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

แบบ ปร.4
หน้า 1

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ความยาว 238.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,431.00 ตร.ม.

สถานที่ บริเวณถนนวรมันวาสน์ ซอย 5/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหิระ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 19 มีนาคม 2567

อ้างอิงค่าแรง,ค่าเครื่องจักรจากบัญชีกลาง,ราคาวัสดุจากดัชนี พานิชย์ จ.เชียงใหม่,จ.ลำพูนและส่วนกลางเดือน กุมภาพันธ์ 2567 ราคานี้รวมที่ อ.เมือง ลิตรละ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_n	ราคาทุนต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
รวมยอดยกมา		8.00	ป่อ		377,539.00			515,038.70	
1	งานปรับปรุงบ่อพักคสล. ขนาด 1.15x1.15ม.								
1.1	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 280 ksc. (Cube)	2.56	ลบ.ม.	1,971.96	5,048,218	1.3642	2,690.15	6,886.78	
	ค่าแรง	2.56	ลบ.ม.	327.00	837.12	1.3642	446.09	1,142.00	
1.2	งานแม่แบบ เบล็อยผิว	10.88	ตร.ม.	312.36	3,398,477	1.3642	426.12	4,636.20	
1.3	เหล็กเสริม RB 6 (SR24)	-	กก.	21.47	-	1.3642	29.29	-	
1.4	เหล็กเสริม RB 9 (SR24)	202.88	กก.	20.88	4,236.13	1.3642	28.48	5,778.93	
	ค่าแรงเหล็ก	202.88	กก.	4.40	892.67	1.3642	6.00	1,217.78	
1.5	ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์18)	5.07	กก.	34.42	174,509	1.3642	46.96	238.07	
1.6	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	16.00	พอน	753.27	12,052.32	1.3642	1,027.61	16,441.77	
1.7	งานทาสีกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว)	19.20	ตร.ม.	39.44	757,248	1.3642	53.81	1,033.04	
	ค่าแรง	19.20	ตร.ม.	30.00	576.00	1.3642	40.93	785.78	
1.8	ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5	4.80	ม.	55.89	268.27	1.3642	76.25	365.97	
รวม					411,767.36			561,733.03	

(ลงชื่อ) _____ กรรมการ (ลงชื่อ) _____ (ลงชื่อ) _____ (นายคณิน ประทุม)
(นางจุฬามาส อุปราชระห์) (ว่าที่ร้อยโทประสาท อินทวงศ์) ผู้อำนวยการกองช่าง
สถาบันกัญชาทางการแพทย์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ ชนตกกว้าง 6.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร ความยาว 238.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,431.00 ตร.ม.
ปริมาณวัสดุประเมินค่า ชอย 5/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
วันที่ 19 มีนาคม 2567
บัญชีสรุปราคากลางงานก่อสร้าง
แบบเลขที่ ทม.แม่เหิยะ เลขที่ 30.00-30.99 บาท/ลิตร

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย (บาท)	ราคาทุน (บาท)	F_n	ราคาทุนต่อหน่วย $\times F_n$	ราคากลาง (บาท)	หมายเหตุ
รวมย่อยตาม		24.00	ป่อ		411,767.36			561,733.03	
2	งานปรับปรุงบ่อพักคสล. ขนาด 0.65x0.65 ม.								
2.1	คอนกรีตผสมเสร็จ Strength 280 ksc. (Cube.)	2.88	ลบ.ม.	1,971.96	5,679.24	1.3642	2,690.15	7,747.62	
2.2	ค่าแรง	2.88	ลบ.ม.	327.00	941.76	1.3642	446.09	1,284.75	
2.3	งานไม้แบบ เกลียวผิว	17.28	ตร.ม.	312.36	5,397.58	1.3642	426.12	7,363.38	
2.4	เหล็กเสริม RB 6 (SR24)	-	กก.	21.47	-	1.3642	29.29	-	
	ค่าแรงเหล็ก	213.84	กก.	20.88	4,464.979	1.3642	28.48	6,091.12	
2.5	ลวดผูกเหล็ก คก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	213.84	กก.	4.40	940.896	1.3642	6.00	1,283.57	
2.6	เหล็กฉาก 50x50x6 มม.	5.35	กก.	34.42	184.147	1.3642	46.96	251.21	
2.7	งานทาสีกันสนิม (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว)	21.00	พ่อน	753.27	15,818.67	1.3642	1,027.61	21,579.83	
	ค่าแรง	25.20	ตร.ม.	39.44	993.888	1.3642	53.81	1,355.86	
	ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5	25.20	ตร.ม.	30.00	756.00	1.3642	40.93	1,031.34	
2.8		14.40	ม.	55.89	804.816	1.3642	76.25	1,097.93	
รวม					447,749.34			610,819.64	

(ลงชื่อ)  กรรมการ (ลงชื่อ)  (ว่าที่ร้อยเอก) ประภาส อินทวงศ์ (นายคณิน ประทุม) ประธานกรรมการกองช่าง
(นางจุฑามาส ชุมนุเคราะห์) สถาปนิกชำนาญการ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

โครงการ ปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over Lay ด้วยแอสฟัลต์คอกกรวด

บริเวณถนนวิเทศน์ ซอย 5/1 หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 19 มีนาคม 2567

ภาณุภาณุ

ราคาจำหน่าย อ.เมอง ลิตกรละ

ภาษา/ผู้ตร

รณเกียรติคุณ
(พ.ศ. ๒๕๖๕) ๒๕๖๕

(ว่าประโยชน์ประสาท อื่นทางค์)

ผู้ชำนาญการกองช่าง (นายคณิต ประทุม)

ประสิทธิภาพการ