

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บริเวณถนนท่าข้าม ซอย ๖/๑ (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ ๔ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๑๖,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) รางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๐๗.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน ๑ บ่อ พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๕ ท่อน
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ : วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗
เป็นเงิน ๖๑๗,๐๐๐.- บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบ ประ.๔ จำนวน ๔ หน้า
 - ๖.๒ แบบ ประ.๕ จำนวน ๑ หน้า
 - ๖.๓ แบบ ประ.๖ จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง :
 - ๗.๑ นายคณิน ประทุม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒ ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กรรมการ
 - ๗.๓ นางจุฑามาส อุปราญเคราะห์ ตำแหน่ง สถาปนิกชำนาญการ กรรมการ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 207.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนท่าข้าม ซอย 6/1 (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหิยะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 มกราคม 2567


แบบเลขที่ ทม.แม่เหิยะ เลขที่

ที่	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานอาคาร	617,000.00	Factor F - ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.0% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0.0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.0% - เงินประกันผลงานหัก 0.0%
-			
-			
สรุป	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง	617,000.00	

ตัวอักษร

(ทกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)


กรรมการ
(นางจุฑามาส อุปราญเคราะห์)
สถาปนิกชำนาญการ


กรรมการ
(ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


ประธานกรรมการ
(นายคณิน ประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณาแล้ว

- () - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ

(นายคณิน ประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

พิจารณาแล้ว

- () - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ


ว่าที่ร้อยตรี
(ประสงค์ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหิยะ

พิจารณาแล้ว

- () - อนุมัติ
() - ไม่อนุมัติ


(นายประยุทธ์ ศรีวิชัย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหิยะ

สรุปบัญชีกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ กองช่าง เทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ประเภทงาน งานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 207.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนท่าข้าม ซอย 6/1 (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

แบบเลขที่ ทม.แม่เหียะ เลขที่

วันที่ 3 มกราคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าต้นทุนงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	453,656.40	1.3091	593,881.59	
2	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. และงานบ่อพัก คสล.	15,905.72	1.3091	20,822.18	
3	ป้ายโครงการ	2,500.00	1.3091	3,272.75	
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง			617,976.52	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้าง			617,000.00	
	ตัวอักษร	(หกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)			

(นางจุฑามาส อุปรานุเคราะห์)
สถาปนิกชำนาญการ

กรรมการ

(ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

กรรมการ

(นายคณิน ประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

พิจารณาแล้ว

- () - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

- () - เห็นชอบ
() - ไม่เห็นชอบ

พิจารณาแล้ว

- () - อนุมัติ
() - ไม่อนุมัติ

ว่าที่ร้อยตรี

(ประสงค์ ไชยวรรณ)
ปลัดเทศบาลเมืองแม่เหียะ

(นายประยัด ศรีวิชัย)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองแม่เหียะ

บัญชีกำหนดราคากลาง

แบบปร.4
หน้า 1

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ คลล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 207.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คลล. จำนวน 1 บ่อ
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลล. ชนิดกลม ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 6/1 (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 มกราคม 2567

แบบเลขที่ ทบ.แม่เหียะ เลขที่

อ้างอิงค่าแรง ค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง ราคาสินค้าจากตลาด พ.ณิษฐ์ จ.เชียงใหม่ จ.ลำพูนและส่วนกลางเดือน

พฤศจิกายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานวางระบบน้ำ คลล.								
1.1	ดินชุดและถมดิน	84.10	ลบ.ม.	-	-	112.00	9,419.20	9,419.20	
1.2	ทรายหยาบรองพื้น	6.48	ลบ.ม.	514.02	3,330.85	104.00	673.92	4,004.77	
1.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 180 กก./ตร.ซม. Cube	5.18	ลบ.ม.	1,827.10	9,464.38	327.00	1,693.86	11,158.24	
1.4	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. Cube	39.79	ลบ.ม.	1,971.96	78,464.29	327.00	13,011.33	91,475.62	
1.5	งานไม้แบบ เป็ถอยผิว ชนิดผิวเรียบ	432.64	ตร.ม.	150.36	65,051.75	162.00	70,087.68	135,139.43	
1.6	งานไม้แบบท่อน้ำ	55.89	ตร.ม.	-	-	139.00	7,768.71	7,768.71	
	กระเบื้องแผ่นเรียบ ขนาด 4 มม.	39.00	แผ่น	78.04	3,043.56	-	-	3,043.56	
	เหล็กกล่อง 1"x1.2 มม.	89.00	ท่อน	146.27	13,018.03	-	-	13,018.03	
1.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 (SR24)	48.25	กก.	21.47	1,035.93	4.40	212.30	1,248.23	
1.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 (SR24)	2,868.09	กก.	20.78	59,598.91	4.40	12,619.60	72,218.51	
1.9	เหล็กเส้นกลมผิวท่อน้ำ DB 12 (SD40)	676.22	กก.	20.20	13,659.64	3.60	2,434.39	16,094.03	
1.10	ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	107.78	กก.	34.42	3,709.79	-	-	3,709.79	
1.11	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	276.00	กก.	22.86	6,309.36	10.00	2,760.00	9,069.36	
1.12	งานพาสานไม้กันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เทีย)	18.00	ตร.ม.	37.94	682.92	35.00	630.00	1,312.92	
1.13	ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5	15.53	ม.	42.99	667.63	13.00	201.89	869.52	
1.14	ท่อ PVC dia 1-1/2" ชั้น 8.5	24.22	ม.	27.34	662.17	8.00	193.76	855.93	
1.15	งานย้ายท่อประปา	200.00	ม.			30.00	6,000.00	6,000.00	
	รวมยอดยกไป				258,699.21		127,706.64	386,405.85	

(นางจุฑามาส อภิระเศรษฐ์)
สถาปนิกชำนาญการ

(ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

(นายคณิน ประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

บัญชีกำหนดราคากลาง

แบบปร.4
หน้าที่

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คสล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 207.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 1 บ่อ

พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ชนิดกลม ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนท่าข้าม ซอย 6/1 (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 มกราคม 2567

แบบเลขที่ ทม.แม่เหียะ เลขที่

อ้างอิงค่าแรง, ค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง ราคาวัดราคาผลงาน.ภาคีชัย จ.เชียงใหม่.เจ้าพนักงานและส่วนกลางเมือง

พดุงกิจยาน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา				258,699.21		127,706.64	386,405.85	
2	งานคืนผิวทางคอนกรีตหนา 0.15 ม.				-				
2.1	งานรื้อถนน คสล. (เดิม) หนา 0.15 ม. (งานทิ้งด้วยรถ 6 ล้อ ระยะทาง 5 กม.)	228.80	ตร.ม.	-	-	74.45	17,034.16	17,034.16	เผื่อข้างละ 30 ซม.
2.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	6.24	ลบ.ม.	514.02	3,207.48	104.00	648.96	3,856.44	
2.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ม.	18.72	ลบ.ม.	1,971.96	36,915.09	327.00	6,121.44	43,036.53	
2.4	ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 มม. @ 0.20 ม. #	124.80	ตร.ม.	71.63	2,699.47	5.00	624.00	3,323.42	
	รวมค่าวัสดุและแรงงาน				301,521.20		152,135.20	453,656.40	

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นางจุฑามาส อุปัทนาคระห์)

(เจ้าที่ร้อยโทประสาท อินทวงศ์)

(นายคณิน ประทุม)

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายแผนและก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีกำหนดราคากลาง

แบบปร.4
หน้า 1

โครงการ ก่อสร้างระบบจ่ายน้ำ คลส. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 207.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คลส. จำนวน 1 บ่อ
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลส. ชนิดกลม ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณถนนท่าข้าม ซอย 6/1 (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 3 มกราคม 2567

แบบเลขที่ ทม.แม่เหียะ เลขที่

อ้างอิงค่าแรง,ค่าเครื่องจักรจากกรมบัญชีกลาง,ราคาวัสดุจากสภ.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่,เจ้าพนักงานและส่วนกลางเดือน

พฤศจิกายน 2566

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด dia 0.40 ม.								
3.1	งานรื้อถนน คลส. (เดิม) หน้า 0.15 ม. (ขมทั้งด้วยรถ 6 ล้อ ระยะทาง 5 กม.)	7.60	ตร.ม.	-	-	74.37	565.20	565.20	
3.2	งานดินขุดและถมดิน	8.89	ลบ.ม.	-	-	112.00	995.68	995.68	
3.3	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 180 กก./ตร.ชม. Cube	1.60	ลบ.ม.	1,827.10	2,923.36	327.00	523.20	3,446.56	
3.4	งานท่อระบบ ย่น 1 พสส. ชนิดกลม dia 0.40 ม. (นอก.ชั้น 3)	5.00	ม.	383.18	1,915.90	140.00	700.00	2,615.90	
	(วางท่อกลับพร้อมปูนทรายคาดท่อ)								
3.5	งานทรายถม	3.54	ลบ.ม.	373.83	1,323.36	112.00	396.48	1,719.84	
3.6	งานดินผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก หลังท่อ	0.38	ลบ.ม.	514.02	195.33	104.00	39.52	234.85	
	ทรายหยาบรองพื้นทาง								
	คอนกรีตผสมเสร็จรูปสี่เหลี่ยม 280 กก./ตร.ชม. Cube	1.14	ลบ.ม.	1,971.96	2,248.03	327.00	372.78	2,620.81	
	ตะแกรงเหล็ก wire mesh dia 4 มม. @ 0.20 ม. #	7.60	ตร.ม.	21.63	164.39	5.00	38.00	202.39	
	รวมยอดยกไป				8,770.37		3,630.86	12,401.23	

กรรมการ

กรรมการ

ประธานกรรมการ

(นางจุฑามาส อุปราษฎร์)

(ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์)

(นายคณิน ประทุม)

สถาปนิกชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ผู้อำนวยการกองช่าง

บัญชีกำหนดราคากลาง

โครงการ ก่อสร้างระบบน้ำ คลล. ขนาดกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ความยาว 207.00 เมตร พร้อมท่อพัก คลล. จำนวน 1 ป่อ
พร้อมวางท่อระบายน้ำ คลล. ชนิดกลม ขนาด ศก. 0.40 เมตร จำนวน 5 ท่อน
สถานีที่ก่อสร้าง บริเวณถนนท่าข้าม ซอย 6/1 (ฝั่งซ้ายทาง) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง วันที่ 3 มกราคม 2567 พดลจิตยาน 2566 แบบเลขที่ ทม.แม่เหียะ เลขที่

อ้างอิงค่าแรง,ค่าเครื่องจักรจากการบัญชีกลาง,ราคาวัสดุจากสนง.พาณิชย์ จ.เชียงใหม่,ค่าปูนและส่วนกลางเดือน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรง		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมยอดยกมา	1	ป่อ		8,770.37		3,630.86	12,401.23	
4	งานท่อพักคลล. (สำหรับท่อ dia 0.40 ม.) จำนวน								
4.1	งานดินชุดและถมดิน	0.60	ลบ.ม.	-	-	112.00	67.20	67.20	
4.2	งานทรายหยาบรองพื้น	0.04	ลบ.ม.	514.02	20.56	104.00	4.16	24.72	
4.3	คอนกรีตผสมเสร็จปั๊มกับบ่ 180 กก./ตร.ขม. Cube	0.03	ลบ.ม.	1,827.10	54.81	327.00	9.81	64.62	
4.4	บ่พักคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป ขนาด 0.87x0.75x0.75 ม.	1.00	ชุด	1,007.00	1,007.00	300.00	300.00	1,307.00	
4.5	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 280 กก./ตร.ขม. Cube	0.14	ลบ.ม.	1,971.96	276.07	327.00	45.78	321.85	
4.6	งานแม่แบบ เกลียวผิว ขบผิวเรียบ	1.79	ตร.ม.	150.36	269.14	162.00	289.98	559.12	
4.7	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 (SR24)	-	กก.	21.47	-	4.40	-	-	
4.8	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 (SR24)	12.42	กก.	20.78	258.09	4.40	54.65	312.74	
4.9	ลวดผูกเหล็ก ศก.1.25 มม. (เบอร์18)	0.37	กก.	34.42	12.74	-	-	12.74	
4.10	เหล็กฉาก 50x50x4 มม.	21.47	กก.	22.86	490.80	10.00	214.70	705.50	
4.11	งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม 3 เที่ยว)	1.40	ตร.ม.	37.94	53.12	35.00	49.00	102.12	
4.12	ท่อ PVC dia 2" ชั้น 8.5	0.48	ม.	42.99	20.64	13.00	6.24	26.88	
	รวมยอดยกไป				11,233.34		4,672.38	15,905.72	

(นางจุฑามาส อุดมเคราะห์)
สถาปนิกชำนาญการ

(ว่าที่ร้อยโทประภาส อินทวงศ์)
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

(นายคณิน ประทุม)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ