

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น

.....

.....

.....

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 7,994,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น

.....

.....

.....

.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566 เป็นเงิน 7,994,072.24 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.4 ครุภัณฑ์

6.3 รายงาน ปร.5 (ก)

6.4 รายงาน ปร.5 (ข)

6.5 รายงาน ปร.6

6.6 รายงานแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 คณิน ประทุม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง

7.2 ณัฐร ยานะถนอม กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

7.3 จุฑามาส อุปราญเคราะห์ กรรมการกำหนดราคากลาง สถาปนิกชำนาญการ

คณิน ประทุม

21 กรกฎาคม 2566 14:06:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		งานก่อสร้างอาคาร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่เหียะ	อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ		รวม					52,170.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม		รวม					3,405,640.51	
3	งานสถาปัตยกรรม		รวม					2,331,373.24	
4	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร		รวม					136,396.17	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,951,631.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

คนิน ประทุม

21 กรกฎาคม 2566 14:06:36

กลุ่มงาน/งาน		งานก่อสร้างอาคาร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่เหียะ	อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่	แบบเลขที่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ						
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566				

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	อื่นๆ		รวม					26,051.12	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								5,951,631.04	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 5,951,631.04 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิน ประทุม

21 กรกฎาคม 2566 14:06:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ								
	- งานรื้อถอนโครงหลังคาเหล็ก	300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.45	22,335.00	22,335.00	
	- งานรื้อถอนวัสดุผนังหลังคา	300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	25.00	7,500.00	7,500.00	
	- งานรื้อถอนพื้น คสล. วางบนดิน หนา 15 ซม. (ขนทิ้งด้วยรถล้อ ระยะทาง 5 กม.)	300.000	ตร.ม.	0.00	0.00	74.45	22,335.00	22,335.00	
	รวมค่างานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบอื่นๆ	-	-	0.00	0.00	173.90	52,170.00	52,170.00	
2	งานโครงสร้างวิศวกรรม								
	- งานเจาะทดสอบดิน standard Penetration Test (SPT)	2.000	จุด	0.00	0.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	
	- เสาค้ำเสาเข็ม คสล. ขนาด ศก.0.40 ม. ยาว 10.00 ม.	32.000	ต้น	10,000.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	
	- ตัดหัวเสาเข็มเจาะ ขนาด dia 0.40 ม.	32.000	ต้น	0.00	0.00	400.00	12,800.00	12,800.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานทดสอบการรับน้ำหนักเสาเข็ม STATIC LOAD TEST	2.000	ตัน	0.00	0.00	107,500.00	215,000.00	215,000.00	
	- งานทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม SEISMIC TEST	32.000	ตัน	0.00	0.00	250.00	8,000.00	8,000.00	
	- งานขุดดินและถมคืน	46.560	ลบ.ม.	0.00	0.00	142.00	6,611.52	6,611.52	
	- ทราดยาบรองพื้น	44.130	ลบ.ม.	514.02	22,683.70	104.00	4,589.52	27,273.22	
	- คอนกรีตหยาบ ผสมเสร็จ ST. 180 ksc. (Cube)	3.100	ลบ.ม.	1,827.10	5,664.01	327.00	1,013.70	6,677.71	
	- คอนกรีตผสมเสร็จโครงสร้าง ST. 280 ksc. (Cube)	211.860	ลบ.ม.	1,971.96	417,779.44	327.00	69,278.22	487,057.67	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 6 มม. SR 24	2,906.310	กก.	22.10	64,229.45	4.40	12,787.76	77,017.21	
	- เหล็กเส้นกลม ขนาด 9 มม. SR 24	4,851.780	กก.	21.91	106,302.49	4.40	21,347.83	127,650.33	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด 12 มม. SD 40	3,064.040	กก.	19.43	59,534.29	3.60	11,030.54	70,564.84	
	- เหล็กข้ออ้อย ขนาด 16 มม. SD 40	14,930.650	กก.	19.67	293,685.88	3.60	53,750.34	347,436.23	
	- ลวดผูกเหล็ก ศก. 1.25 มม. (เบอร์ 18)	772.580	กก.	34.42	26,592.20	0.00	0.00	26,592.20	

คณิน ประทุม

21 กรกฎาคม 2566 14:06:36

หน้า 3

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- งานไม้แบบทั่วไป	1,338.650	ตร.ม.	406.98	544,803.77	139.00	186,072.35	730,876.13	
	- งานแผ่นพื้นสำเร็จรูปแบบกลวง หนา 8 ซม. (รับน้ำหนักบรรทุกทุกพลอดภัยได้ไม่น้อยกว่า 500 กก./ตร.ม.)	548.000	ตร.ม.	451.00	247,148.00	25.00	13,700.00	260,848.00	
	- ตะแกรงเหล็ก 4x4 มม. @ 0.20x0.20 ม.	548.000	ตร.ม.	31.31	17,157.88	5.00	2,740.00	19,897.88	
	- งานหยอดยาง Joint	374.000	ม.	13.85	5,179.90	14.99	5,606.26	10,786.16	
	งานหลังคาและโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง 100x50x3.2 mm. (7.01 kg./m.)	7,402.560	กก.	26.64	197,204.19	12.00	88,830.72	286,034.92	
	- เหล็กตัวซี C- 125x50x20x3.2 mm. (6.13 kg./m.)	2,832.060	กก.	24.96	70,688.21	12.00	33,984.72	104,672.94	
	- แผ่นเหล็ก ขนาด 25 x 25 ซม. หนา 9 มม.	32.000	แผ่น	256.07	8,194.24	53.00	1,696.00	9,890.24	
	- J-Bolt ขนาด 12 มม. ยาว 30 ซม.	128.000	ชุด	68.22	8,732.16	20.47	2,620.16	11,352.32	
	- แผ่น Metal Sheet หนา 0.35 มม.	401.700	ตร.ม.	241.20	96,890.04	50.00	20,085.00	116,975.04	
	พร้อมฉนวนกันความร้อน PE หนา 5 มม.								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	- แผ่น Capping	59.000	ม.	150.00	8,850.00	50.00	2,950.00	11,800.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	570.900	ตร.ม.	55.35	31,599.31	38.00	21,694.20	53,293.52	
	- รางรับน้ำฝนสังกะสี ขนาดกว้าง 6 นิ้ว รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	33.600	ม.	260.00	8,736.00	0.00	0.00	8,736.00	
	- ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี ขนาด 3 นิ้ว	23.000	ม.	200.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00	
	- เชิงชายไม้เทียม แบบ2in1 ผิวเรียบ	92.600	ม.	97.51	9,029.42	45.00	4,167.00	13,196.43	
	รวมค่างานโครงสร้างวิศวกรรม	-	-	16,713.70	2,575,284.58	124,530.46	830,355.84	3,405,640.51	
	งานสถาปัตยกรรม								
	งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20 x 60 x 7.5 ซม.	786.500	ตร.ม.	232.04	182,499.46	56.00	44,044.00	226,543.46	
	- ฉาบปูนผิวเรียบ สำหรับอิฐมวลเบา	1,573.000	ตร.ม.	48.56	76,384.88	87.00	136,851.00	213,235.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ฉาบปูนเรียบ เสาคาน (รวมงานจับเชิ้ม)	603.800	ตร.ม.	56.48	34,102.62	115.00	69,437.00	103,539.62	
	- เสาคานและคานทับหลัง	332.400	ม.	102.47	34,061.02	46.00	15,290.40	49,351.43	
	งานผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี @0.60ม.	87.850	ตร.ม.	224.69	19,739.01	95.00	8,345.75	28,084.77	
	งานผนังเกล็ดระบายนาค								
	- ผนังเกล็ดระบายนาค โครงคร่าวเหล็กตามแบบ (รวมค่าติดตั้ง)	180.470	ตร.ม.	1,115.00	201,224.05	0.00	0.00	201,224.05	
	งานผนังตะแกรงเหล็กฉีก								
	- ตะแกรงเหล็กฉีก ขนาดตาตะแกรง 14.0x158.0 มม. หนา 1.6 มม.	142.890	ตร.ม.	434.51	62,087.13	130.35	18,626.14	80,713.27	
	- เหล็กกล่อง 100x50x2.3 mm. (นน. 5.14 kg./m.)	894.360	กก.	28.49	25,480.31	12.00	10,732.32	36,212.64	
	- เหล็กกล่อง 1-1/2 x 1-1/2 นิ้ว หนา 2 mm.	339.840	กก.	405.15	137,686.17	12.00	4,078.08	141,764.26	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กฉากยึดโครงเหล็ก รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	192.000	จุด	50.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	340.140	ตร.ม.	55.35	18,826.74	38.00	12,925.32	31,752.07	
	งานพื้นผิวบันได								
	- ขึ้นบันไดลูกตั้ง-ลูกนอน ปูกระเบื้องแกรนิตโต้	72.000	ม.	155.04	11,162.88	158.00	11,376.00	22,538.88	
	- จมูกบันไดอลูมิเนียมกันลื่น ขนาด 2 นิ้ว	72.000	ม.	177.10	12,751.20	42.00	3,024.00	15,775.20	
	งานฝ้าเพดาน								
	- ฝ้าเพดานแต่งผิวรอยต่อท้องพื้นคอนกรีต (รวมค่าแรง)	600.000	ตร.ม.	15.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	
	- ฝ้าเพดานแผ่นยิบซัมบอร์ด หนา 9 มม. ชนิดทนชื้น โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.00 ม.	300.000	ตร.ม.	166.14	49,842.00	75.00	22,500.00	72,342.00	
	- ฝ้าไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด หนา 6 มม. โครงคร่าวเหล็กชุบสังกะสี@ 0.40 x 1.20 ม.	129.900	ตร.ม.	157.17	20,416.38	75.00	9,742.50	30,158.88	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ประเภททึบเงา)	1,785.300	ตร.ม.	58.06	103,654.51	30.00	53,559.00	157,213.52	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทนออก (ประเภททึบเงา)	479.070	ตร.ม.	53.87	25,807.50	34.00	16,288.38	42,095.88	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาภายใน (ผ้าเพดาน)	900.000	ตร.ม.	39.87	35,883.00	30.00	27,000.00	62,883.00	
	- งานทาสี สีน้ำอะคริลิก 100% ชนิดทาทนออก (ผ้าเพดาน)	129.900	ตร.ม.	46.42	6,029.95	30.00	3,897.00	9,926.96	
	งานฉาบปูน								
	- พื้นปูกระเบื้องแกรนิตโต้ ขนาด 24"x 24"	580.800	ตร.ม.	310.09	180,100.27	222.00	128,937.60	309,037.87	
	- ปูนทรายพื้นผิวซีเมนต์ขัดมัน (หนา 3 ซม.)	320.000	ตร.ม.	109.33	34,985.60	87.00	27,840.00	62,825.60	
	- งานขีดร่องลายก้างปลา	20.000	ตร.ม.	0.00	0.00	45.00	900.00	900.00	
	งานประตู่								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- ป1	10.000	ชุด	26,130.00	261,300.00	0.00	0.00	261,300.00	
	- ป2	3.000	ชุด	33,550.00	100,650.00	0.00	0.00	100,650.00	
	- ป3	2.000	ชุด	20,570.00	41,140.00	0.00	0.00	41,140.00	
	- ป4	2.000	ชุด	5,782.00	11,564.00	0.00	0.00	11,564.00	
	รวมค่างานสถาปัตยกรรม	-	-	90,072.83	1,705,978.68	1,419.35	625,394.49	2,331,373.24	
	งานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร								
	- โคมตะแกรงติดลอย 2x18 w. พร้อมหลอดไฟ LED 18 w.	55.000	ชุด	928.97	51,093.35	135.00	7,425.00	58,518.35	
	- โคมไฟกันน้ำกันฝุ่น ชนิดติดลอย พร้อมหลอดไฟ LED 18 w.	6.000	ชุด	623.36	3,740.16	115.00	690.00	4,430.16	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว 2 ช่อง	4.000	ชุด	72.90	291.60	90.00	360.00	651.60	
	- สวิตซ์ไฟฟ้า ทางเดียว 1 ช่อง	16.000	ชุด	44.86	717.76	80.00	1,280.00	1,997.76	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	- เติร์ปคู่ 3 ขา	35.000	ชุด	133.64	4,677.40	90.00	3,150.00	7,827.40	
	- ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต์ 6 ช่อง 50A 1เฟส 220V	1.000	ชุด	1,252.34	1,252.34	375.00	375.00	1,627.34	
	- สายไฟ THW 1x1.5 sq.mm. 750V	639.450	ม.	7.13	4,559.27	5.00	3,197.25	7,756.53	
	- สายไฟ THW 1x2.5 sq.mm. 750V	822.150	ม.	10.56	8,681.90	7.00	5,755.05	14,436.95	
	- สายเมนไฟฟ้า NYY ขนาด 1x16 ตร.มม. 750V	100.000	ม.	76.64	7,664.00	25.00	2,500.00	10,164.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟ ขนาด ศก. 1/2 นิ้ว	149.000	ท่อน	65.42	9,747.58	80.00	11,920.00	21,667.58	
	- ท่อ HDPE ร้อยสายไฟ ขนาด ศก. 1.1/4 นิ้ว (40mm.)	50.000	ม.	30.37	1,518.50	20.00	1,000.00	2,518.50	
	- ข้อต่อ ข้องอ และอุปกรณ์อื่นประกอบ เบ็ดเตล็ด	1.000	L.S	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	รวมค่างานระบบไฟฟ้า และระบบสื่อสาร	-	-	8,046.19	98,743.86	1,022.00	37,652.30	136,396.17	
	อื่นๆ								
	รวบับันไดเหล็ก								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็กกล่อง 100*50*2.3 มม.(5.14กก./ม.)	462.600	กก.	28.49	13,179.47	12.00	5,551.20	18,730.67	
	- งานทาสีน้ำมันกันสนิมเหล็ก (รองพื้นกันสนิม+สีน้ำมัน 2 เที่ยว)	27.000	ตร.ม.	55.35	1,494.45	38.00	1,026.00	2,520.45	
	- แผ่นเหล็กยึดฐานเสาرائبันได รวมอุปกรณ์ติดตั้ง	46.000	จุด	50.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00	
	- ป้ายโครงการ	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	
	รวมค่าอื่นๆ	-	-	2,633.84	19,473.92	50.00	6,577.20	26,051.12	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								5,951,631.04	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /						
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่เหียะ	อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								
	พัดลมโคจร 18 นิ้ว (ติดเพดาน)		รวม					43,296.00	
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน		รวม					201,852.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								245,148.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 245,148.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิน ประทุม

21 กรกฎาคม 2566 14:06:36

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	พัฒลโคจร 18 นิ้ว (ติดเพดาน)								
	1.1 พัฒลโคจร18นิ้ว(ติดเพดาน)	32.000	ชุด	1,353.00		0.00	0.00	43,296.00	
	รวมค่าพัฒลโคจร 18 นิ้ว (ติดเพดาน)	-	-	1,353.00	43,296.00	0.00	0.00	43,296.00	
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน								
	2.1 ตู้เหล็กแบบ2บาน	36.000	ชุด	5,607.00		0.00	0.00	201,852.00	
	รวมค่าตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	-	-	5,607.00	201,852.00	0.00	0.00	201,852.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ไม่พบข้อมูล									

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม

บาท ต่อ 1 หน่วย

คณิน ประทุม

21 กรกฎาคม 2566 14:06:36

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ 3					
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น	ตำบล	แม่เหียะ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม	2566		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	5,951,631.04	1.2991	7,731,763.88	
รวมค่าก่อสร้าง				7,731,763.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 46,022.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,731,763.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	งานก่อสร้างอาคาร						
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหิยะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ 3						
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น	ตำบล	แม่เหิยะ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่เหิยะ / เทศบาลเมืองแม่เหิยะ						
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566					

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 0 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				7,731,763.88	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน 168.00 ตารางเมตร เฉลี่ย 46,022.40 บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 7,731,763.88 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหิยะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ 3					
สถานที่ก่อสร้าง	ชั้น	ตำบล	แม่เหิยะ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองแม่เหิยะ / เทศบาลเมืองแม่เหิยะ					
แบบ	ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566					

คณิน ประทุม

(คณิน ประทุม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐอร ยานะถนอม

(ณัฐอร ยานะถนอม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปราญเคราะห์

(จุฑามาส อุปราญเคราะห์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

คณิน ประทุม

21 กรกฎาคม 2566 14:07:38

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล แม่เหียะ อำเภอ เมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่
แบบเลขที่	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	พัฒลมโคจร 18 นิ้ว (ติดเพดาน)	43,296.00	3,030.72	46,326.72	
2	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	201,852.00	14,129.64	215,981.64	
รวมค่าก่อสร้าง				262,308.36	

คณิน ประทุม

21 กรกฎาคม 2566 14:06:36

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหิยะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	แม่เหิยะ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่							
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองแม่เหิยะ / เทศบาลเมืองแม่เหิยะ					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	12	หน้า			
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่	21 กรกฎาคม 2566				

คณิน ประทุม
(คณิน ประทุม)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณัฐอร ยานะถนอม
(ณัฐอร ยานะถนอม)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปรานุเคราะห์
(จุฑามาส อุปรานุเคราะห์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่เหียะ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลเมืองแม่เหียะ เทศบาลเมืองแม่เหียะ					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	2	ชุด			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	21	กรกฎาคม 2566			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร จำนวน 1.000 หลังละ 7,731,763.88 บาท	7,731,763.88	
2	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	262,308.36	
สรุป	ราคากลาง	7,994,072.24	
	ราคากลาง (..... เจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดสิบสองบาทยี่สิบสี่สตางค์)		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น บริเวณเทศบาลเมืองแม่เหียะ หมู่ที่ 7 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/อาคารอเนกประสงค์ 3 ชั้น				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	แม่เหียะ	อำเภอ	เมืองเชียงใหม่	จังหวัด	เชียงใหม่
แบบเลขที่						
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลเมืองแม่เหียะ / เทศบาลเมืองแม่เหียะ				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2566				

คณิน ประทุม
 (คณิน ประทุม)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ณฐอร ยานะถนอม
 (ณฐอร ยานะถนอม)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

จุฑามาส อุปราณูเคราะห์
 (จุฑามาส อุปราณูเคราะห์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง